

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty malarskie			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	parter	18,6 + 20,5 + 5,0 + 16,50 + 10,9 + 17,1 + 4,4 + 3,2 + 13,7	m2	109,900	
	piętro	11,50 + 15,8 + 7,5 + 22,6 + 22,6 + 6,6 + 14,5	m2	101,100	
	poddasze	7,7 * 4,5	m2	34,650	
	sufit				
	poddasze dach	145,60	m2	145,600	
				RAZEM	391,250
2 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2		
	0.01	(2,2 + 4,8) * 2 * 2,75 - 2,2 * 2,5 * 2,75 + (7,4 + 2,8) * 2 * 2,75 - 2,2 - 7 * 1,0 * 2,05	m2	62,925	
	0.02	(4,23 + 4,85) * 2 * 2,75 - 4,23 * 2,75	m2	38,308	
	0.03	(1,9 + 2,7) * 2,75	m2	12,650	
	0.04	(4,05 + 4,23) * 2 * 2,75 - 4,05 * 2,75	m2	34,403	
	0.05	2,7 * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05	m2	12,800	
	0.06	(4,23 + 4,05) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05 - 4,05 * 2,75	m2	32,353	
	0.07	(1,92 + 2,3) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05	m2	21,160	
	0.09	(4,36 + 3,16) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05	m2	39,310	
	1.01	(2,2 + 4,8) * 2 * 2,7 - 2,2 * 2,5 * 2,7 + (5,44 + 2,3) * 2 * 2,7 - 6 * 1 * 2,05	m2	52,446	
	1.02	(4,23 + 4,74) * 2 * 2,7 - 4,23 * 2,7	m2	37,017	
	1.03	(2,8 + 2,66) * 2,7	m2	14,742	
	1.04	(5,7 + 4,05) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05 - 4,05 * 2,7	m2	39,665	
	1.05	(5,6 + 4,05) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05 - 4,05 * 2,7	m2	39,125	
	1.06	(2,3 + 2,95) * 2 * 2,7 + 1,2 * 2 * 2,75 - 2,3 * 2,7	m2	28,740	
	1.07	(4,36 + 3,74) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05	m2	41,690	
	2.01	(2,2 + 4,8) * 2 * 3,3 - 2,2 * 2,5 * 2,7 + 2,84 * 2 * 3,3	m2	50,094	
				RAZEM	557,428
3 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m2		
	parter	18,6 + 20,5 + 5,0 + 16,50 + 10,9 + 17,1 + 4,4 + 3,2 + 13,7	m2	109,900	
	piętro	11,50 + 15,8 + 7,5 + 22,6 + 22,6 + 6,6 + 14,5	m2	101,100	
				RAZEM	211,000
4 d.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
	0.01	(2,2 + 4,8) * 2 * 2,75 - 2,2 * 2,5 * 2,75 + (7,4 + 2,8) * 2 * 2,75 - 2,2 - 7 * 1,0 * 2,05	m2	62,925	
	0.02	(4,23 + 4,85) * 2 * 2,75 - 4,23 * 2,75	m2	38,308	
	0.03	(1,9 + 2,7) * 2,75	m2	12,650	
	0.04	(4,05 + 4,23) * 2 * 2,75 - 4,05 * 2,75	m2	34,403	
	0.05	2,7 * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05	m2	12,800	
	0.06	(4,23 + 4,05) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05 - 4,05 * 2,75	m2	32,353	
	0.07	(1,92 + 2,3) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05	m2	21,160	
	0.09	(4,36 + 3,16) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05	m2	39,310	
	1.01	(2,2 + 4,8) * 2 * 2,7 - 2,2 * 2,5 * 2,7 + (5,44 + 2,3) * 2 * 2,7 - 6 * 1 * 2,05	m2	52,446	
	1.02	(4,23 + 4,74) * 2 * 2,7 - 4,23 * 2,7	m2	37,017	
	1.03	(2,8 + 2,66) * 2,7	m2	14,742	
	1.04	(5,7 + 4,05) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05 - 4,05 * 2,7	m2	39,665	
	1.05	(5,6 + 4,05) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05 - 4,05 * 2,7	m2	39,125	
	1.06	(2,3 + 2,95) * 2 * 2,7 + 1,2 * 2 * 2,75 - 2,3 * 2,7	m2	28,740	
	1.07	(4,36 + 3,74) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05	m2	41,690	
	2.01	(2,2 + 4,8) * 2 * 3,3 - 2,2 * 2,5 * 2,7 + 2,84 * 2 * 3,3	m2	50,094	
	2.02	(3,53 + 8,20) * 2 * 3,3 - 1,0 * 2,05	m2	75,368	
	2.03	(6,9 + 3,35) * 2 * 3,3 - 1,0 * 2,05	m2	65,600	
	2.04	(2,3 + 2,0) * 2 * 3,3 - 1,0 * 2,05	m2	26,330	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
	2,05	$(4,6 + 3,5) * 2 * 3,3 - 1,0 * 2,05$	m2	51,410	
				RAZEM	776,136
5 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
	0.01	$(2,2 + 4,8) * 2 * 2,75 - 2,2 * 2,5 + (7,4 + 2,8) * 2 * 2,75 - 2,2 - 7 * 1,0 * 2,05$	m2	72,550	
	0.02	$(4,23 + 4,85) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05$	m2	47,890	
	0.03	$(1,9 + 2,7) * 2 * 0,75$	m2	6,900	
	0.04	$(4,05 + 4,23) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05$	m2	43,490	
	0.05	$(2,7 + 4,05) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05$	m2	35,075	
	0.06	$(4,23 + 4,05) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05$	m2	43,490	
	0.07	$(1,92 + 2,3) * 2 * 0,75$	m2	6,330	
	0.09	$(4,36 + 3,16) * 2 * 2,75 - 1,0 * 2,05$	m2	39,310	
	1.01	$(2,2 + 4,8) * 2 * 2,7 - 2,2 * 2,5 + (5,44 + 2,3) * 2 * 2,7 - 6 * 1 * 2,05$	m2	61,796	
	1.02	$(4,23 + 4,74) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05$	m2	46,388	
	1.03	$(2,8 + 2,66) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05$	m2	27,434	
	1.04	$(5,7 + 4,05) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05$	m2	50,600	
	1.05	$(5,6 + 4,05) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05$	m2	50,060	
	1.06	$(2,3 + 2,95) * 2 * 0,7 + 1,2 * 2 * 0,75$	m2	9,150	
	1.07	$(4,36 + 3,74) * 2 * 2,7 - 1,0 * 2,05$	m2	41,690	
	2.01	$(2,2 + 4,8) * 2 * 2,7 - 2,2 * 2,5$	m2	32,300	
	2.02	$(3,53 + 8,20) * 2 * 3,3 - 1,0 * 2,05$	m2	75,368	
	2.03	$(6,9 + 3,35) * 2 * 3,3 - 1,0 * 2,05$	m2	65,600	
	2.04	$(2,3 + 2,0) * 2 * 1,3$	m2	11,180	
	2.05	$(4,6 + 3,5) * 2 * 3,3 - 1,0 * 2,05$	m2	51,410	
	parter sufit	$18,6 + 20,5 + 5,0 + 16,5 + 10,90 + 17,1 + 4,4 + 3,2 + 13,7$	m2	109,900	
	piętro sufit	$11,50 + 15,80 + 7,5 + 22,60 + 22,60 + 6,6 + 14,50$	m2	101,100	
	poddasze sufit	$7,7 * 4,5$	m2	34,650	
	poddasze dach	145,60	m2	145,600	
				RAZEM	1 209,261
6 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową do wysokości 1.5m - korytarz + klatka schodowa	m2		
		$(2,2 + 4,8 + 4,8 + 4,3 + 4,3 + 2,93 + 2,63 + 2,82 + 2,3) * 1,5 - (1,2 * 1,5) - (1 * 1,5) * 6 + (2,2 + 4,8 + 4,3 + 4,3 + 1,93 + 1,5 + 1,3 + 1,8 + 2,3 + 1,3) * 1,5 - (0,9 * 1,5) * 6 + (2,2 * 4,8 + 3,45) * 1,5 - (0,9 * 1,5) - (0,9 * 1,5)$	m2	84,630	
				RAZEM	84,630
7 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		$109,90 + 101,100 + 34,65 + 145,60$	m2	391,250	
				RAZEM	391,250
2		Roboty remontowe łazienek			
2.1		Łazienka piętro			
8 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$2,3 * 2 + 2,3 * 2 + 1,92 * 2 + 1,92 * 2 + 2,3 * 2 + 2,3 * 2 + 0,9 * 2 + 0,9 * 2 - 0,7 * 0,8 - 0,9 * 2 - 0,9 * 2$	m2	25,520	
				RAZEM	25,520
9 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
10 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR-W 4-02 d.2.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	ZKNR C-2 d.2.1 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
13	KNR 0-12 d.2.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		6,6	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
14	NNRNKB d.2.1 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		2,3 * 2,75 + 2,3 * 2,75 + 1,92 * 2,75 + 1,92 * 2,75 + 2,3 * 2,75 + 2,3 * 2,75 + 0,9 * 2,75 + 0,9 * 2,75 - 0,7 * 0,8 - 0,9 * 2 - 0,9 * 2	m2	36,650	
				RAZEM	36,650
15	KNR-W 2-02 d.2.1 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe - kabiny systemowe	m2		
		0,9 * 2 + 0,9 * 2 + 0,9 * 2 + 1,3 * 2 + 1,3 * 2	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
16	KNR 2-15 d.2.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15 d.2.1 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-15 d.2.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 2-15 d.2.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 2-15 d.2.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR-W 2-15 d.2.1 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR 2- d.2.1 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 2- d.2.1 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 2- d.2.1 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		3	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
25 d.2.1	KNR 2-15/GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.2.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Łazienka parter			
28 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,92 * 1,5	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
29 d.2.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
31 d.2.2	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		2,3 * 2,75 + 2,3 * 2,75 + 1,92 * 2,75 + 1,92 * 2,75 - 1 * 2 - 0,7 * 0,8	m2	20,650	
				RAZEM	20,650
32 d.2.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.2	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.2.2	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
39 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Daszek nad wejściem			
44 d.3	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka istniejącego daszku	m3		
		1,2 * 1,0 * 0,07	m3	0,084	
				RAZEM	0,084
45 d.3	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Daszek systemowy wraz z montażem i obróbką.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wywóz i utylizacja gruzu			
46 d.4	wycena własna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000